

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2024

İlan No : 2024-10-3912
İstem No : 77589
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 200, PN 16	2	Adet					
2	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 150, PN 16	4	Adet					
3	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 125, PN 16	6	Adet					
4	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 100, PN 16	6	Adet					
5	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 80, PN 16	28	Adet					
6	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 65, PN 16	36	Adet					
7	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 50, PN 16	60	Adet					
8	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 40, PN 16	22	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KAUCUK KOMPANSATÖR MONTAJ DAHİL ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi geneli montaj dahil kauçuk kompensatör alımı;

TEKNİK ÖZELLİK:

Kaucuk Kompansatör :


1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Dn40, Dn50, Dn65, Dn80, Dn100, Dn125, Dn150, Dn200 listede belirtilen çap ve adetlerde, sfero döküm flanşlı kompensatörler.
3. Flanşlar döner olmalıdır.
4. Tamamı flanşlı özel sentetik kauçuk EPDM-NBR malzemedен genişleme parçası bulunan, ayrıca montaj sırasında conta gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
5. Basıncı 16 bar (Pn 16) ve çalışma sıcaklığı 0 °C ..+ 100 °C ye dayanıklı flanşlı kauçuk kompensatör.



GENEL ÖZELLİK:

1. Hastane bina içerisinde ısıtma ve soğutma boru hattı üzerindeki kompensatörler demontaj yapılacak yerine yeni kompensatörler montajı yapılacaktır.
2. Cıvata ve somunların tamamı daldırma galvanizli malzeme ile yenilenecektir. (sökülen cıvata ve somunlar kullanılmayacaktır.)
3. Kompansatör değişim yapıldıktan sonra su testi yapılacak. Testleri uygun olan kompensatör üzeri ve söküm sırasında açılan boru izolasyonları mevcut izolasyonlara uygun olarak tamir edilecektir.(Kompansatör ve boru üzerinde hiçbir izolasyon eksikliği kalmayacaktır.)
4. Kompansatör sökümü sırasında asma tavan ve duvarlara verilen zararlar düzeltilecek alçı ve boya tamiraty yapılacaktır.
5. Çalışma için gerekli iskele, merdiven,alet ve edevatlar firma tarafından temin edilecektir.
6. Çalışma sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri, hastane ISG birimi ile koordineli olarak firma tarafından sağlanacaktır.
7. Hastane içerisinde çalışan firma personelleri firma bilgisi bulunan yelek giyeceklerdir.
8. Firma sökülen kompensatörler, cıvata ve somunları hastane teknik servis personelinin belirttiği yere teslim edilecektir.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi